

Cliente: Escola Estadual Prof Zuleide Dos Santos Barros
 Base: Sinapi / Ref: 09/2025 / Estado: Mato Grosso
 Base: eng.custos / Ref: 09/2025 / Estado: Mato Grosso / LS: 0.00%
 Endereço: Rua 4, Quadra 8 DISTRITO de AMERICANA DO NORTE, Tabaporã - MT, 78564-970
 Obra: Serviço de manutenção do banheiro dos alunos.

Valores: Não Desonerado
 BDI: 24%

Planilha Sintética Simples

| Item | Tipo | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço com BDI | Total |
|------|----------|--------|--|------|--------|------------|---------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS | | | | 1 | | | R\$ 31.393,56 |
| 1.1 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 102,00 | R\$ 4,00 | R\$ 5,00 | R\$ 510,00 |
| 1.2 | SINAPI | 87275 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. - MATERIAL INCLUSO | M² | 67,00 | R\$ 95,51 | R\$ 119,38 | R\$ 7.998,46 |
| 1.3 | SINAPI | 87261 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². MATERIAL INCLUSO | M² | 35,00 | R\$ 189,31 | R\$ 236,63 | R\$ 8.282,05 |
| 1.4 | SINAPI | 95469 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - MATERIAL INCLUSO | UNID | 8,00 | R\$ 336,46 | R\$ 420,57 | R\$ 3.364,56 |
| 1.5 | SINAPI | 100849 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - MATERIAL INCLUSO | UNID | 8,00 | R\$ 43,46 | R\$ 54,32 | R\$ 434,56 |
| 1.6 | SINAPI | 99635 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - MATERIAL INCLUSO | UNID | 8,00 | R\$ 238,22 | R\$ 297,77 | R\$ 2.382,16 |
| 1.7 | SINAPI | 102253 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. - MATERIAL INCLUSO | m² | 2,40 | R\$ 893,32 | R\$ 1.116,65 | R\$ 2.679,96 |
| 1.8 | SINAPI | 97663 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UNID | 2,00 | R\$ 14,53 | R\$ 18,16 | R\$ 36,32 |
| 1.9 | SINAPI | 91341 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - MATERIAL INCLUSO | m² | 2,00 | R\$ 721,52 | R\$ 901,90 | R\$ 1.803,80 |
| 1.10 | SINAPI | 103979 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MATERIAL INCLUSO | M | 15,00 | R\$ 30,43 | R\$ 38,03 | R\$ 570,45 |
| 1.11 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18,00 | R\$ 42,56 | R\$ 53,20 | R\$ 957,60 |
| 1.12 | SINAPI | 89712 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - MATERIAL INCLUSO | M | 10,00 | R\$ 30,56 | R\$ 38,20 | R\$ 382,00 |

Cliente: Escola Estadual Prof Zuleide Dos Santos Barros

Base: Sinapi / Ref: 09/2025 / Estado: Mato Grosso

Base: eng.custos / Ref: 09/2025 / Estado: Mato Grosso / LS: 0.00%

Endereço: Rua 4, Quadra 8 DISTRITO de AMERICANA DO NORTE, Tabaporã - MT, 78564-970

Obra: Serviço de manutenção do banheiro dos alunos.

Valores: Não Desonerado

BDI: 24%

Planilha Sintética Simples

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|------|------|------------|------------|--------------|
| 1.13 | SINAPI | 103978 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MATERIAL INCLUSO | M | 6,00 | R\$ 26,59 | R\$ 33,23 | R\$ 199,38 |
| 1.14 | SINAPI | 103980 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MATERIAL INCLUSO | UNID | 3,00 | R\$ 19,00 | R\$ 23,75 | R\$ 71,25 |
| 1.15 | SINAPI | 89558 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - MATERIAL INCLUSO. | UNID | 3,00 | R\$ 10,49 | R\$ 13,11 | R\$ 39,33 |
| 1.16 | SINAPI | 89625 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - MATERIAL INCLUSO | UNID | 4,00 | R\$ 24,42 | R\$ 30,52 | R\$ 122,08 |
| 1.17 | SINAPI | 89744 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. MATERIAL INCLUSO | UNID | 3,00 | R\$ 30,78 | R\$ 38,47 | R\$ 115,41 |
| 1.18 | SINAPI | 89709 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. MATERIAL INCLUSO | UNID | 2,00 | R\$ 23,99 | R\$ 29,98 | R\$ 59,96 |
| 1.19 | SINAPI | 102146 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. MATERIAL INCLUSO | m² | 1,50 | R\$ 738,26 | R\$ 922,82 | R\$ 1.384,23 |

| | |
|---------------|---------------|
| Total sem BDI | R\$ 25.115,73 |
| Total do BDI | R\$ 6.277,83 |
| Total | R\$ 31.393,56 |

Gabriel C.

ABC SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 50.362.820/0001-00

ABC SOLUÇÕES EM SERVIÇOS

Rua Trinta e Sete (Lot S Cruz II), 91-B

Bairro: Santa Cruz

CEP 78.077-035

CUIABÁ

-

MT

ALF**CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS****CLIENTE: Escola Estadual Prof Zuleide
Dos Santos Barros****SERVIÇOS: Serviço de
manutenção do banheiro dos
alunos.****VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS**

| DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|----------------|--------|--------------|--------------|
| DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M ² | 102,00 | R\$ 6,00 | R\$ 612,00 |
| SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. - MATERIAL INCLUSO | M ² | 67,00 | R\$ 120,00 | R\$ 8.040,00 |
| SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . MATERIAL INCLUSO | M ² | 35,00 | R\$ 240,00 | R\$ 8.400,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - MATERIAL INCLUSO | UNID | 8,00 | R\$ 430,00 | R\$ 3.440,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - MATERIAL INCLUSO | UNID | 8,00 | R\$ 56,00 | R\$ 448,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - MATERIAL INCLUSO | UNID | 8,00 | R\$ 300,00 | R\$ 2.400,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. - MATERIAL INCLUSO | m ² | 2,40 | R\$ 1.120,00 | R\$ 2.688,00 |
| SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UNID | 2,00 | R\$ 19,00 | R\$ 38,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - MATERIAL INCLUSO | m ² | 2,00 | R\$ 920,00 | R\$ 1.840,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MATERIAL INCLUSO | M | 15,00 | R\$ 40,00 | R\$ 600,00 |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18,00 | R\$ 55,00 | R\$ 990,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - MATERIAL INCLUSO | M | 10,00 | R\$ 40,00 | R\$ 400,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MATERIAL INCLUSO | M | 6,00 | R\$ 35,00 | R\$ 210,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MATERIAL INCLUSO | UNID | 3,00 | R\$ 25,00 | R\$ 75,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - MATERIAL INCLUSO. | UNID | 3,00 | R\$ 15,00 | R\$ 45,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - MATERIAL INCLUSO | UNID | 4,00 | R\$ 34,00 | R\$ 136,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. MATERIAL INCLUSO | UNID | 3,00 | R\$ 42,00 | R\$ 126,00 |

| DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|----------------|--------|-------------|---------------|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. MATERIAL INCLUSO | UNID | 2,00 | R\$ 34,00 | R\$ 68,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. MATERIAL INCLUSO | m ² | 1,50 | R\$ 940,00 | R\$ 1.410,00 |
| | | | | |
| | | | TOTAL: | R\$ 31.966,00 |

Adilson L.F.

CNPJ: 50.294.633/0001-28

ALF CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Cinco, s/n - Quadra 20 Lote 32

Bairro: Pedra 90

CEP 78.099-025

CUIABÁ

-

MT

NCR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CNPJ: 55.716.158/0001-54

CLIENTE: Escola Estadual Prof Zuleide Dos Santos Barros

END: Rua 4, Quadra 8 DISTRITO de AMERICANA DO NORTE, Tabaporã - MT, 78564-970

| Nº do item | Descrição | Qtd. | Preço unitário | Preço total |
|------------|---|--------|----------------|---------------|
| 1.0 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 102,00 | R\$ 7,00 | R\$ 714,00 |
| 1.1 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. - MATERIAL INCLUSO | 67,00 | R\$ 125,00 | R\$ 8.375,00 |
| 1.2 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². MATERIAL INCLUSO | 35,00 | R\$ 250,00 | R\$ 8.750,00 |
| 1.3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - MATERIAL INCLUSO | 8,00 | R\$ 450,00 | R\$ 3.600,00 |
| 1.4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - MATERIAL INCLUSO | 8,00 | R\$ 60,00 | R\$ 480,00 |
| 1.5 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - MATERIAL INCLUSO | 8,00 | R\$ 320,00 | R\$ 2.560,00 |
| 1.6 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. - MATERIAL INCLUSO | 2,40 | R\$ 1.150,00 | R\$ 2.760,00 |
| 1.7 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 2,00 | R\$ 20,00 | R\$ 40,00 |
| 1.8 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - MATERIAL INCLUSO | 2,00 | R\$ 930,00 | R\$ 1.860,00 |
| 1.9 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MATERIAL INCLUSO | 15,00 | R\$ 44,00 | R\$ 660,00 |
| 1.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 18,00 | R\$ 58,00 | R\$ 1.044,00 |
| 1.11 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - MATERIAL INCLUSO | 10,00 | R\$ 42,00 | R\$ 420,00 |
| 1.12 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MATERIAL INCLUSO | 6,00 | R\$ 38,00 | R\$ 228,00 |
| 1.13 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MATERIAL INCLUSO | 3,00 | R\$ 26,00 | R\$ 78,00 |
| 1.14 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - MATERIAL INCLUSO. | 3,00 | R\$ 20,00 | R\$ 60,00 |
| 1.15 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - MATERIAL INCLUSO | 4,00 | R\$ 36,00 | R\$ 144,00 |
| 1.16 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. MATERIAL INCLUSO | 3,00 | R\$ 45,00 | R\$ 135,00 |
| 1.17 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. MATERIAL INCLUSO | 2,00 | R\$ 36,00 | R\$ 72,00 |
| 1.18 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. MATERIAL INCLUSO | 1,50 | R\$ 960,00 | R\$ 1.440,00 |
| | | | | R\$ 33.420,00 |

Emitir todos os cheques nominais à ordem de NCR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Total devido em <#> dias. Contas em atraso devido a um encargo de serviço de <#>% por mês.

CNPJ: 55.716.158/0001-54

NCR Prestação de Serviços LTDA

Rua Tiradentes, Nº 220

Bairro: Pico do Amor

CEP 78065-075

CUIABÁ

MT

Elisally M. Maidana