

Cliente:

ESCOLA ESTADUAL C.M 13 DE MAIO

Endereço:

R. ALTA FLORESTA, 189-CENTRO NORTE

Obra:

Construção de uma rede de abastecimento de água de 40 mm até a caixa de água - construção de 2 rampas de acessibilidade - construção de uma rede de drenagem no bicicletário

Bancos

SINAPI - 02/2026 - Mato Grosso

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as

Orçamento

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9	R\$ 99,99	R\$ 124,99	R\$ 1.124,89
2	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	95	R\$ 20,24	R\$ 25,30	R\$ 2.403,50
3	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	8	R\$ 30,00	R\$ 37,50	R\$ 300,00
4	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 60,18	R\$ 75,23	R\$ 75,23
5	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 12,98	R\$ 16,23	R\$ 16,23
6	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	4	R\$ 200,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
7	Próprio	REMOÇÃO DE PAVER - ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM (SECAO "U" INT. 10x17 CM) EXECUTADA COM BLOCO DE CONCRETO 39x14x19 - (EXCLUSIVE A GRELHA)	M	3	R\$ 500,00	R\$ 625,00	R\$ 1.875,00
8	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	3	R\$ 285,99	R\$ 357,49	R\$ 1.072,46

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

6.293,84
1.573,46
7.867,30

44.798.119/0001-27

MARCELINO DE SOUZA SANTOS
MF JARDINAGEM

RUA TURQUEZA, Nº 191 - ROTA DO SOL
CEP 78.895-064 - SORRISO - MT

Marcelino de S. Santos
MARCELINO DE SOUZA SANTOS
CNPJ: 44.798.119/0001-27
R. TURQUEZA, Nº 191 - ROTA DO SOL

Cliente: ESCOLA ESTADUAL C.M 13 DE MAIO

Endereço: R. ALTA FLORESTA, 189-CENTRO NORTE

Obra: Construção de uma rede de abastecimento de água de 40 mm até a caixa de água - construção de 2 rampas de acessibilidade - construção de uma rede de drenagem no bicicletário

Bancos

SINAPI - 02/2026 -
Mato Grosso

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as

Orçamento

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9	R\$ 130,98	R\$ 163,73	R\$ 1.473,53
2	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	95	R\$ 35,62	R\$ 44,53	R\$ 4.229,88
3	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	8	R\$ 30,00	R\$ 37,50	R\$ 300,00
4	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 60,18	R\$ 75,23	R\$ 75,23
5	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 12,50	R\$ 15,63	R\$ 15,63
6	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	4	R\$ 200,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
7	Próprio	REMOÇÃO DE PAVER - ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM (SECAO "U" INT. 10x17 CM) EXECUTADA COM BLOCO DE CONCRETO 39x14x19 - (EXCLUSIVE A GRELHA)	M	3	R\$ 450,00	R\$ 562,50	R\$ 1.687,50
8	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	3	R\$ 350,99	R\$ 438,74	R\$ 1.316,21

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

8.078,37
2.019,59
10.097,96

38.161.129/0001-54

MARISA APARECIDA DIAS

RUA LUPICÍNIO RODRIGUES, Nº 2080
SALA 01 - BELA VISTA

CEP 78.890-075 - SORRISO - MT

Marise Dias

MARISA APARECIDA DIAS

CNPJ: 38.161.129/0001-54

R. LUPICÍNIO RODRIGUES Nº 2080 -SALA 01

Cliente: ESCOLA ESTADUAL C.M 13 DE MAIO

Endereço: R. ALTA FLORESTA, 189-CENTRO NORTE

Obra:

Construção de uma rede de abastecimento de água de 40 mm até a caixa de água - construção de 2 rampas de acessibilidade - construção de uma rede de drenagem no bicicletário

Encargos Sociais

B.D.I.

Bancos

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as

25,0%

SINAPI - 02/2026 -
Mato Grosso

Orçamento

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9	R\$ 97,62	R\$ 122,03	R\$ 1.098,23
2	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	95	R\$ 18,52	R\$ 23,15	R\$ 2.199,25
3	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	8	R\$ 30,00	R\$ 37,50	R\$ 300,00
4	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 52,37	R\$ 65,46	R\$ 65,46
5	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 10,86	R\$ 13,58	R\$ 13,58
6	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M. FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	4	R\$ 151,65	R\$ 189,56	R\$ 758,25
7	Próprio	REMOÇÃO DE PAVER - ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM (SECAO "U" INT. 10x17 CM) EXECUTADA COM BLOCO DE CONCRETO 39x14x19 - (EXCLUSIVE A GRELHA)	m³	3	R\$ 300,00	R\$ 375,00	R\$ 1.125,00
8	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 110 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	3	R\$ 200,00	R\$ 250,00	R\$ 750,00

5.047,81
1.261,95
6.309,76

Total sem BDI	100
Total do BDI	100
Total Geral	100

15.096.034/0001-07

EUDENIL BATISTA ROMANO

RUA SINOP, Nº 310 - CENTRO

CEP 78.890-176 - SORRISO - MT

Leuchter, Bernhard

UEDENIL BATISTA ROMANO

CNPJ: 15.096.034/0001-07

R. SINOP, N° 310- CENTRO