

Cliente: Escola Estadual São Vicente de Paula

Base: Sinapi / Ref: 09/2025 / Estado: Mato Grosso

Base: eng.custos / Ref: 09/2025 / Estado: Mato Grosso / LS: 0.00%

Endereço: R. Colonizador Ênio Pipino - Bairro São Cristovao, Sinop - MT, 78550-984

Obra: Serviço de reforma da cozinha.

Valores: Não Desonerado

BDI: 24%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
1	SERVIÇOS				1			R\$ 90.049,30
1.1	PROPRIO		SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². - MATERIAL INCLUSO	M²	60,00	R\$ 150,00	R\$ 186,00	R\$ 11.160,00
1.2	PROPRIO		SERVIÇO DE RETIRADA DE PISO CERÂMICO ANTIGO.	M²	110,00	R\$ 10,00	R\$ 12,40	R\$ 1.364,00
1.3	PROPRIO		SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE - MATERIAL INCLUSO	M²	100,00	R\$ 115,00	R\$ 142,60	R\$ 14.260,00
1.4	PROPRIO		BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. - MATERIAL INCLUSO	M²	2,44	R\$ 750,00	R\$ 930,00	R\$ 2.269,20
1.5	PROPRIO		FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS - MATERIAL INCLUSO	M²	45,00	R\$ 63,00	R\$ 78,12	R\$ 3.515,40
1.6	PROPRIO		SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DE PAREDE EM ALVENARIA	M²	18,90	R\$ 30,00	R\$ 37,20	R\$ 703,08
1.7	PROPRIO		PIA EM AÇO INOX 304 - 1800X600 - 1 CUBA: 600X440X320; 2 CUBA: 500X310X160 - MATERIAL INCLUSO	UNID	1,00	R\$ 8.000,00	R\$ 9.920,00	R\$ 9.920,00
1.8	PROPRIO		COIFA EM AÇO INOX 430 - 2000X1400. DUTO 400X2000MM; MOTOR DE ALTA ROTACÃO 400MM - MATERIAL INCLUSO	UNID	1,00	R\$ 11.000,00	R\$ 13.640,00	R\$ 13.640,00
1.9	PROPRIO		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARMARIO EM ALVENARIA INCLUSO CERAMICA MEDIDA DO ARMARIO: 1,90X2 ( MEDIDA DOS VAOS: 6 VÃOS DE 0,30X0,50 E 2 VÃOS DE 0,50X0,90) - MATERIAL INCLUSO	UNID	1,00	R\$ 7.410,00	R\$ 9.188,40	R\$ 9.188,40
1.10	PROPRIO		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO P45 - MATERIAL INCLUSO	METRO	15,00	R\$ 100,00	R\$ 124,00	R\$ 1.860,00
1.11	PROPRIO		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA GAS - MATERIAL INCLUSO	UNID	1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.488,00	R\$ 1.488,00
1.12	PROPRIO		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA FORNO ELETRICO. SERA PUXADO DESDE O QUADRO DE ENERGIA. - MATERIAL INCLUSO	METRO	200,00	R\$ 18,00	R\$ 22,32	R\$ 4.464,00
1.13	PROPRIO		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - MATERIAL INCLUSO	METRO	400,00	R\$ 7,40	R\$ 9,18	R\$ 3.670,40
1.14	PROPRIO		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADA TIPO BULBO, INCLUSO SPOT DE PLASTICO - MATERIAL INCLUSO	UNID	4,00	R\$ 100,00	R\$ 124,00	R\$ 496,00
1.15	PROPRIO		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 2 TECLAS - MATERIAL INCLUSO	UNID	1,00	R\$ 40,00	R\$ 49,60	R\$ 49,60
1.16	PROPRIO		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIN BIFASICO 32A - MATERIAL INCLUSO	UNID	1,00	R\$ 66,00	R\$ 81,84	R\$ 81,84
1.17	PROPRIO		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIN BIPOLAR DE 50A - MATERIAL INCLUSO	UNID	1,00	R\$ 76,00	R\$ 94,24	R\$ 94,24
1.18	PROPRIO		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - MATERIAL INCLUSO	M²	24,00	R\$ 102,00	R\$ 126,48	R\$ 3.035,52
1.19	PROPRIO		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - MATERIAL INCLUSO	M³	1,00	R\$ 750,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00

Cliente: Escola Estadual São Vicente de Paula  
Base: Sinapi / Ref: 09/2025 / Estado: Mato Grosso  
Base: eng.custos / Ref: 09/2025 / Estado: Mato Grosso / LS: 0.00%  
Endereço: R. Colonizador Ênio Pipino - Bairro São Cristovao, Sinop - MT, 78550-984  
Obra: Serviço de reforma da cozinha.

Valores: Não Desonerado  
BDI: 24%

Planilha Sintética Simples

1.20	PROPRIO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - MATERIAL INCLUSO	M³	2,00	R\$ 710,00	R\$ 880,40	R\$ 1.760,80
1.21	PROPRIO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. - MATERIAL INCLUSO	KG	28,00	R\$ 12,80	R\$ 15,87	R\$ 444,42
1.22	PROPRIO	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - MATERIAL INCLUSO	M³	1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.488,00	R\$ 1.488,00
1.23	PROPRIO	SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). (PINTURA DAS PORTAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DOS ALUNOS) - BMEDIDA DAS PORTAS: 0,70X1,70 - MATERIAL INCLUSO	M²	19,00	R\$ 40,00	R\$ 49,60	R\$ 942,40
1.24	PROPRIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS VALVULAS DE DESCARGA DOS EANHAIROS DOS ALUNOS. - MATERIAL INCLUSO	UNID	8,00	R\$ 100,00	R\$ 124,00	R\$ 992,00
1.25	PROPRIO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. - MATERIAL INCLUSO	M²	9,00	R\$ 200,00	R\$ 248,00	R\$ 2.232,00

Total sem BDI	R\$ 71.620,40
Total do BDI	R\$ 17.428,90
Total	R\$ 90.049,30

Gabriel C.

ABC SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 50.362.820/0001-00

ABC SOLUÇÕES EM SERVIÇOS

Rua Trinta e Sete (Lot S Cruz II), 91-B

Bairro: Santa Cruz

CEP 78.077-035

CUIABÁ

MT

**ALF****CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS**

CLIENTE: Escola Estadual São Vicente de Paula

SERVIÇOS: Serviço de manutenção da cozinha.

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . - MATERIAL INCLUSO	M <sup>2</sup>	60,00	R\$ 190,00	R\$ 11.400,00
SERVIÇO DE RETIRADA DE PISO CERÂMICO ANTIGO.	M <sup>2</sup>	110,00	R\$ 14,00	R\$ 1.540,00
SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - MATERIAL INCLUSO	M <sup>2</sup>	100,00	R\$ 145,00	R\$ 14.500,00
BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. - MATERIAL INCLUSO	M <sup>2</sup>	2,44	R\$ 950,00	R\$ 2.318,00
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. MATERIAL INCLUSO	M <sup>2</sup>	45,00	R\$ 80,00	R\$ 3.600,00
SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DE PAREDE EM ALVENARIA	M <sup>2</sup>	18,90	R\$ 38,00	R\$ 718,20
PIA EM AÇO INOX 304 - 1800X600 - 1 CUBA: 600X440X320; 2 CUBA: 500X310X160 - MATERIAL INCLUSO	UNID	1,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
COIFA EM AÇO INOX 430 - 2000X1400. DUTO 400X2000MM; MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO 400MM - MATERIAL INCLUSO	UNID	1,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARMARIO EM ALVENARIA INCLUSO CERAMICA MEDIDA DO ARMARIO: 1,90X2 ( MEDIDA DOS VAOS: 6 VÃOS DE 0,30X0,50 E 2 VÃOS DE 0,50X0,90) - MATERIAL INCLUSO	UNID	1,00	R\$ 10.216,00	R\$ 10.216,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO P45 - MATERIAL INCLUSO	METRO	15,00	R\$ 126,00	R\$ 1.890,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA GAS - MATERIAL INCLUSO	UNID	1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA FORNO ELETRICO. SERA PUXADO DESDE O QUADRO DE ENERGIA - MATERIAL INCLUSO	METRO	200,00	R\$ 24,00	R\$ 4.800,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MATERIAL INCLUSO	METRO	400,00	R\$ 9,50	R\$ 3.800,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADA TIPO BULBO, INCLUSO SPOT DE PLASTICO - MATERIAL INCLUSO	UNID	4,00	R\$ 130,00	R\$ 520,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 2 TECLAS - MATERIAL INCLUSO	UNID	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIN BIFASICO 32A - MATERIAL INCLUSO	UNID	1,00	R\$ 83,00	R\$ 83,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIN BIPOLAR DE 50A - MATERIAL INCLUSO	UNID	1,00	R\$ 96,00	R\$ 96,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. MATERIAL	M <sup>2</sup>	24,00	R\$ 130,00	R\$ 3.120,00
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. MATERIAL INCLUSO	M <sup>3</sup>	1,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00
ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. MATERIAL INCLUSO	M <sup>3</sup>	2,00	R\$ 920,00	R\$ 1.840,00

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. - MATERIAL INCLUSO	KG	28,00	R\$ 16,00	R\$ 448,00
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. MATERIAL INCLUSO	M <sup>3</sup>	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). ( PINTURA DAS PORTAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DOS ALUNOS) - BMEDIDA DAS PORTAS: 0,70X1,70 - MATERIAL INCLUSO	M <sup>2</sup>	19,00	R\$ 51,00	R\$ 969,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS VALVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS. - MATERIAL INCLUSO	UNID	8,00	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. MATERIAL INCLUSO	M <sup>2</sup>	9,00	R\$ 250,00	R\$ 2.250,00
			TOTAL:	RS 94.760,20

*Adilson L.F*

CNPJ: 50.294.633/0001-28

ALF CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Cinco, s/n - Quadra 20 Lote 32

Bairro: Pedra 90

CEP 78.099-025

CUIABÁ

-

MT

# NCR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CNPJ: 55.716.158/0001-54

CLIENTE: Escola Estadual São Vicente de Paula

END: R. Colonizador Énio Pipino - Bairro São Cristovao, Sinop - MT. 78550-984

Nº do item	Descrição	Qtd.	Preço unitário	Preço total
1.0	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². - MATERIAL INCLUSO	60,00	R\$ 192,00	R\$ 11.520,00
1.1	SERVIÇO DE RETIRADA DE PISO CERÂMICO ANTIGO.	110,00	R\$ 16,00	R\$ 1.760,00
1.2	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. MATERIAL INCLUSO	100,00	R\$ 150,00	R\$ 15.000,00
1.3	BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. - MATERIAL INCLUSO	2,44	R\$ 980,00	R\$ 2.391,20
1.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. MATERIAL INCLUSO	45,00	R\$ 85,00	R\$ 3.825,00
1.5	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DE PAREDE EM ALVENARIA	18,90	R\$ 40,00	R\$ 756,00
1.6	PIA EM AÇO INOX 304 - 1800X600 - 1 CUBA: 600X440X320; 2 CUBA: 500X310X160 - MATERIAL INCLUSO	1,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
1.7	COIFA EM AÇO INOX 430 - 2000X1400. DUTO 400X2000MM; MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO 400MM - MATERIAL INCLUSO	1,00	R\$ 14.235,00	R\$ 14.235,00
1.8	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARMARIO EM ALVENARIA INCLUSO CERAMICA MEDIDA DO ARMARIO: 1,90X2 ( MEDIDA DOS VAOS: 6 VÃOS DE 0,30X0,50 E 2 VÃOS DE 0,50X0,90) - MATERIAL INCLUSO	1,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
1.9	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO P45 - MATERIAL INCLUSO	15,00	R\$ 135,00	R\$ 2.025,00
1.10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA GAS - MATERIAL INCLUSO	1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
1.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA FORNO ELETRICO. SERA PUXADO DESDE O QUADRO DE ENERGIA - MATERIAL INCLUSO	200,00	R\$ 26,00	R\$ 5.200,00
1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MATERIAL INCLUSO	400,00	R\$ 12,00	R\$ 4.800,00
1.13	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADA TIPO BULBO, INCLUSO SPOT DE PLASTICO - MATERIAL INCLUSO	4,00	R\$ 135,00	R\$ 540,00
1.14	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 2 TECLAS - MATERIAL INCLUSO	1,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1.15	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIN BIFASICO 32A - MATERIAL INCLUSO	1,00	R\$ 86,00	R\$ 86,00
1.16	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIN BIPOLAR DE 50A - MATERIAL INCLUSO	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
1.17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. MATERIAL INCLUSO	24,00	R\$ 140,00	R\$ 3.360,00
1.18	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. MATERIAL INCLUSO	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1.19	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO	2,00	R\$ 960,00	R\$ 1.920,00
1.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. - MATERIAL INCLUSO	28,00	R\$ 17,00	R\$ 476,00
1.21	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. MATERIAL INCLUSO	1,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00

Nº do item	Descrição	Qtd.	Preço unitário	Preço total
	SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). ( PINTURA DAS PORTAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DOS ALUNOS) - BMEDIDA DAS PORTAS: 0,70X1,70 - MATERIAL INCLUSO	19,00	R\$ 51,00	R\$ 969,00
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS VALVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS. - MATERIAL INCLUSO	8,00	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
1.22	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. MATERIAL	9,00	R\$ 300,00	R\$ 2.700,00
				<b>R\$ 101.258,20</b>
Emitir todos os cheques nominais à ordem de N C R - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				
Total devido em <#> dias. Contas em atraso devido a um encargo de serviço de <#>% por mês.				

*Nicollym - Moidano*

**CNPJ: 55.716.158/0001-54**  
**NCR Prestação de Serviços LTDA**  
 Rua Tiradentes, Nº 220  
 Bairro: Pico do Amor  
 CEP 78065-075  
**CUIABÁ - MT**