

RBC CONSTRUÇÕES
PROPOSTA COMERCIAL

RUA JOSE ANTONIO PASSOS N° 41, COLIDER-MT, CEP:78500-000
CONTATO: 66 99683-5231
CNPJ: 46.235.251/0001-56



				BDI UTILIZADO	25%
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD	V. UNIT.	TOTAL
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	111,09	R\$ 164,15	R\$ 18.235,42
2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	222,18	R\$ 7,01	R\$ 1.557,48
3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	287,25	R\$ 44,91	R\$ 12.900,40
4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,95	R\$ 1.523,77	R\$ 1.439,96
5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.	m²	4,80	R\$ 315,86	R\$ 1.516,13
6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,84	R\$ 1.932,75	R\$ 3.556,26
7	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	290,00	R\$ 10,81	R\$ 3.134,90
8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	11,80	R\$ 158,48	R\$ 1.870,06
9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	47,95	R\$ 8,57	R\$ 410,93
10	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	99,20	R\$ 23,48	R\$ 2.329,22
11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	266,77	R\$ 4,61	R\$ 1.229,81
12	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	180,96	R\$ 18,30	R\$ 3.311,57
13	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	406,37	R\$ 17,25	R\$ 7.009,88
14	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	316,80	R\$ 2,61	R\$ 826,85
15	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	m²	258,00	R\$ 69,83	R\$ 18.016,14
16	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	141,00	R\$ 15,48	R\$ 2.182,68
17	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA GRANDE P/ COLETA DE RESÍDUO	UN	3,00	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
18	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	m²	23,50	R\$ 636,50	R\$ 14.957,75
19	INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10MM, TIPO PIVOTANTE 1,1X2,1M, COM ACESSÓRIOS (2UNIDADES)	UN	5,88	R\$ 793,62	R\$ 4.666,49

20	INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10MM, TIPO CORRER 3X2,1M, COM ACESSÓRIOS (1 UNIDADE).	UN	6,30	R\$ 793,62	R\$ 4.999,81
21	REVITALIZAÇÃO DE PISO TIPO GRANILITE (LIXAMENTO, FECHAMENTO DE POROS DO PISO, POLIMENTO E RESINA)	m²	206,00	R\$ 60,00	R\$ 12.360,00
22	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	20,60	R\$ 173,60	R\$ 3.576,16
23	VISITA TÉCNICA PARA EMISSÃO DE ART DE EXECUÇÃO	UN	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 121.537,89
EE ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI - RUA BORBA GATO - SETOR OESTE, COLIDER/MT, 78500-000					


46.235.251/0001-56
RBC CONSTRUÇÕES
 EST. PLANALTO, n° 41
 COLIDER-MT CEP 78.500-000

RELATÓRIO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O ORÇAMENTO

Referência SINAPI 07/2026

Prezados,

O orçamento elaborado pela RBC Construções, baseado na tabela SINAPI de referência 07/2026. Sobre os custos foi aplicado BDI de 25%, conforme informado no relatório de apontamentos. Hoje, dia 21/08/2026, após as 11:00h realizamos uma nova visita acompanhado de um Engenheiro Civil e com a presença do director. Nessa visita, foi realizado algumas alterações que implicam na mudança de áreas anteriormente passadas no orçamento. Porém, esse relatório de esclarecimento já havia sido redigido antes dessas alterações e não foi alterado apenas para servir de comparação com o relatório enviado pelo fiscal. O orçamento atualizado será enviado com todas as modificações sugeridas pelo engenheiro e o diretor da escola.

1 ALVENARIA

Quanto aos quantitativos, o item 1, referente à alvenaria, totaliza 124,65 m². Parte da alvenaria existente será demolida, conforme previsto no item 8 do orçamento, e reconstruída com blocos cerâmicos de 9 × 14 × 19 cm. A demolição e a reconstrução justificam-se pelo desalinhamento da alvenaria existente e pela falta de esquadro.

Além disso, está previsto o fechamento de um vão de porta e de um vão de janela na parede da cozinha. Também serão executadas duas paredes próximas à porta principal, uma de cada lado, com a finalidade de proporcionar proteção à porta pivotante quando estiver aberta, conforme ilustrado nas Figuras 1 e 2.

Figura 1 – Vista do refeitório e da alvenaria existente.



Figura 2 – Vista externa da alvenaria existente do refeitório.



Assim, a área de alvenaria considerada no cálculo contempla todo o pé-direito, de 3,15 m. Ressalta-se que a ferragem apresentada no orçamento se refere aos elementos necessários à fixação e à amarração da nova alvenaria, visando à sua adequada integridade, especialmente em razão do comprimento do vão e da presença de janelas.

2 FORRO E RODA-FORRO

No item de forro, o cálculo da metragem considera a área do refeitório somada à área dos beirais, uma vez que todos os beirais localizados ao redor do refeitório e da cozinha serão substituídos. O mesmo critério foi adotado para o cálculo do roda-forro, conforme ilustrado nas Figuras 3 e 4.

Figura 3 – Vista externa do forro e do beiral.



Figura 4 – Vista do beiral junto ao refeitório.



3 EMBOÇO/MASSA ÚNICA

Quanto ao item de emboço/massa única, a composição anteriormente utilizada pela empresa foi adotada por representar, de forma abrangente, situações que não apresentam condição única de execução ou de espessura. Na referência SINAPI 07/2026, as composições que mais se aproximam das condições previstas para esta obra são os códigos 104951 e 87535.

Ainda assim, existem situações específicas de reforma, como a parede existente da qual será removido o revestimento cerâmico e na qual será executado novo emboço com espessura superior a 20 mm, necessária para a adequada correção e regularização da superfície. Em razão dessa particularidade, foi mantido o critério já previsto no orçamento anterior.

4 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

Quanto ao apontamento referente à necessidade de elementos estruturais, foram previstos elementos destinados à fixação da alvenaria e à adequada execução junto às janelas e portas, sem necessidade de alteração ou demolição de qualquer elemento estrutural existente da edificação. Esses elementos têm a finalidade de garantir a fixação, a estabilidade e a integridade dos novos trechos executados.

EMPRESA: LÉO PINTOR
PROPOSTA COMERCIAL
ENDEREÇO: NUCLEO RURAL COMUNIDADE
CNPJ: 47.505.174/0001-09
FONE: (66) 99933-3419

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD	V. UNIT.	TOTAL
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	111,09	R\$ 172,36	R\$ 19.147,19
2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	222,18	R\$ 7,36	R\$ 1.635,36
3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	287,25	R\$ 47,16	R\$ 13.545,42
4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,95	R\$ 1.599,96	R\$ 1.511,96
5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.	m²	4,80	R\$ 331,65	R\$ 1.591,93
6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,84	R\$ 2.029,39	R\$ 3.734,07
7	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	290,00	R\$ 11,35	R\$ 3.291,65
8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	11,80	R\$ 166,40	R\$ 1.963,57
9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	47,95	R\$ 9,00	R\$ 431,48
10	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	99,20	R\$ 24,65	R\$ 2.445,68
11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	266,77	R\$ 4,84	R\$ 1.291,30
12	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	180,96	R\$ 19,22	R\$ 3.477,15
13	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	406,37	R\$ 18,11	R\$ 7.360,38
14	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	316,80	R\$ 2,74	R\$ 868,19
15	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	m²	258,00	R\$ 73,32	R\$ 18.916,95
16	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	141,00	R\$ 16,25	R\$ 2.291,81
17	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA GRANDE P/ COLETA DE RESÍDUO	UN	3,00	R\$ 367,50	R\$ 1.102,50
18	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	m²	23,50	R\$ 668,33	R\$ 15.705,64
19	INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10MM, TIPO PIVOTANTE 1,1X2,1M, COM ACESSÓRIOS (2UNIDADES)	UN	5,88	R\$ 833,30	R\$ 4.899,81
20	INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10MM, TIPO CORRER 3X2,1M, COM ACESSÓRIOS (1 UNIDADE).	UN	6,30	R\$ 833,30	R\$ 5.249,80

21	REVITALIZAÇÃO DE PISO TIPO GRANILITE (LIXAMENTO, FECHAMENTO DE POROS DO PISO, POLIMENTO E RESINA)	m²	206,00	R\$ 63,00	R\$ 12.978,00
22	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	20,60	R\$ 182,28	R\$ 3.754,97
23	VISITA TÉCNICA PARA EMISSÃO DE ART DE EXECUÇÃO	UN	1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
TOTAL					R\$ 127.614,79

Leonor Junior Fialux Leamos
47.507.174/0001-09
LÉO PINTOR
 NÚCLEO RURAL - COM. SANTA FÉ
 CASA 5 CEP: 78.500-000 - COLÍDER - MT

ESQUADRIL
PROPOSTA COMERCIAL
RUA ULISSES GUIMARÃES S/N
CNPJ: 43.268.833/0001-40
TELEFONE: (66) 98457-6833

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD	V. UNIT.	TOTAL
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	R\$ 111,09	R\$ 175,64	R\$ 19.511,90
2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	R\$ 222,18	R\$ 7,50	R\$ 1.666,51
3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	R\$ 287,25	R\$ 48,05	R\$ 13.803,43
4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	R\$ 0,95	R\$ 1.630,43	R\$ 1.540,76
5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.	m²	R\$ 4,80	R\$ 337,97	R\$ 1.622,26
6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	R\$ 1,84	R\$ 2.068,04	R\$ 3.805,20
7	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	R\$ 290,00	R\$ 11,57	R\$ 3.354,34
8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	R\$ 11,80	R\$ 169,57	R\$ 2.000,97
9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	R\$ 47,95	R\$ 9,17	R\$ 439,70
10	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	R\$ 99,20	R\$ 25,12	R\$ 2.492,26
11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	R\$ 266,77	R\$ 4,93	R\$ 1.315,90
12	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	R\$ 180,96	R\$ 19,58	R\$ 3.543,38
13	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	R\$ 406,37	R\$ 18,46	R\$ 7.500,57
14	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	R\$ 316,80	R\$ 2,79	R\$ 884,73
15	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	m²	R\$ 258,00	R\$ 74,72	R\$ 19.277,27
16	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	R\$ 141,00	R\$ 16,56	R\$ 2.335,47
17	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA GRANDE P/ COLETA DE RESÍDUO	UN	R\$ 3,00	R\$ 374,50	R\$ 1.123,50
18	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	m²	R\$ 23,50	R\$ 681,06	R\$ 16.004,79
19	INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10MM, TIPO PIVOTANTE 1,1X2,1M, COM ACESSÓRIOS (2 UNIDADES)	UN	R\$ 5,88	R\$ 849,17	R\$ 4.993,14
20	INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10MM, TIPO CORRER 3X2,1M, COM ACESSÓRIOS (1 UNIDADE).	UN	R\$ 6,30	R\$ 849,17	R\$ 5.349,79

21	REVITALIZAÇÃO DE PISO TIPO GRANILITE (LIXAMENTO, FECHAMENTO DE POROS DO PISO, POLIMENTO E RESINA)	m²	R\$ 206,00	R\$ 64,20	R\$ 13.225,20
22	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	R\$ 20,60	R\$ 185,75	R\$ 3.826,49
23	VISITA TÉCNICA PARA EMISSÃO DE ART DE EXECUÇÃO	UN	R\$ 1,00	R\$ 428,00	R\$ 428,00
TOTAL					R\$ 130.045,55

Edivan Caetano dos Santos

EDIVAN CAETANO DOS SANTOS
CNPJ: 43.268.833/0001-40
Rua Ulisses Guimarães, s/n
CEP: 78.500-000 - Colider / MT

PROPOSTA – REFORMA REFEITÓRIO

ESCOLA ANDRÉ MAGGI – COLÍDER/MT

Proposta para elaboração de projeto reforma do refeitório da Escola André Maggi, Colíder – MT.

❖ DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

- Visita in loco para conferência de medidas e identificação dos pontos a serem alterados;
- Projeto Arquitetônico da edificação a ser reformada e alteração de layout;
- Projeto Estrutural da área a ser reformada;
- Projeto Elétrico da área a ser reformada;
- Projeto pluvial de drenagem do sistema de ar condicionado da área a ser reformada;

VALORES DO SERVIÇO

TOTAL – R\$ 3.850,00

❖ CONCLUSÃO

- Prazo de entrega do projeto: **15/09/2026**
- **Incluso ART de Projeto e Execução;**
- O projeto será entregue em formato digital .PDF
- Forma de pagamento:
 - Entrega do projeto finalizado: 100% do valor do serviço

OMNI Construtora
CNPJ: 50.206.061/0001-88



PROPOSTA – REFORMA REFEITÓRIO

ESCOLA ANDRÉ MAGGI – COLÍDER/MT

Proposta para elaboração de projeto reforma do refeitório da Escola André Maggi, Colíder – MT.

❖ DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

- Visita in loco para conferência de medidas e identificação dos pontos a serem alterados;
- Projeto Arquitetônico da edificação a ser reformada e alterado layout;
- Projeto Estrutural da área a ser reformada;
- Projeto Elétrico da área a ser reformada;
- Projeto pluvial de drenagem do sistema de ar condicionado da área a ser reformada;

VALORES DO SERVIÇO

TOTAL – R\$ 5.250,00

❖ CONCLUSÃO

- Prazo de entrega do projeto: **25/09/2026**
- **Incluso ART de Projeto e Execução;**
- O projeto será entregue em formato digital .PDF
- Forma de pagamento:
 - Entrega do projeto finalizado: 100% do valor do serviço

PROPOSTA – REFORMA REFEITÓRIO

ESCOLA ANDRÉ MAGGI – COLÍDER/MT

Proposta para elaboração de projeto reforma do refeitório da Escola André Maggi, Colíder – MT.

❖ DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

- Visita in loco para conferência de medidas e identificação dos pontos a serem alterados;
- Projeto Arquitetônico da edificação a ser reformada e alterado layout;
- Projeto Estrutural da área a ser reformada;
- Projeto Elétrico da área a ser reformada;
- Projeto pluvial de drenagem do sistema de ar condicionado da área a ser reformada;

VALORES DO SERVIÇO

TOTAL – R\$ 5.650,00

❖ CONCLUSÃO

- Prazo de entrega do projeto: **15/09/2026**
- **Incluso ART de Projeto e Execução;**
- O projeto será entregue em formato digital .PDF
- Forma de pagamento:
 - Entrega do projeto finalizado: 100% do valor do serviço