


RBC CONSTRUÇÕES RUA JOSE ANTONIO PASSOS N° 41, COLIDER-MT, CEP:78500-000 CONTATO: 66 99683-5231 CNPJ: 46.235.251/0001-56 PROPOSTA COMERCIAL					
Item	Descrição	UND	QTD	V. UNIT.	TOTAL
1	REFORMA DO MURO				
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	56	R\$ 27,00	R\$ 1.512,00
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,4	R\$ 141,85	R\$ 4.595,94
1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	64,8	R\$ 5,35	R\$ 346,68
1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	64,8	R\$ 42,54	R\$ 2.756,59
1.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	8,4	R\$ 207,22	R\$ 1.740,65
1.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	44,1	R\$ 18,61	R\$ 820,70
1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	65,8	R\$ 18,09	R\$ 1.190,32
1.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,49	R\$ 1.419,00	R\$ 6.371,31
1.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	64,8	R\$ 4,03	R\$ 261,14
1.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	348	R\$ 15,16	R\$ 5.275,68
1.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	182	R\$ 12,36	R\$ 2.249,52
1.12	EXECUÇÃO DE TRILHO DO PORTÃO, MATERIAL E MÃO DE OBRA.	m	5	R\$ 123,00	R\$ 615,00
	TOTAL				R\$ 27.735,54


46.235.251/0001-56
RBC CONSTRUÇÕES
EST. PLANALTO, n° 41
COLIDER-MT CEP 78.500-000

EMPRESA: LÉO PINTOR						
ENDEREÇO: NÚCLEO RURAL COMUNIDADE						
CNPJ: 47.505.174/0001-09						
FONE: (66) 9 9933 3419						
Item	Descrição	UND	QTD	V. UNIT.	TOTAL	
1	MURO					
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	56	R\$ 28,00	R\$	1.568,00
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,4	R\$ 143,36	R\$	4.644,86
1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	64,8	R\$ 6,98	R\$	452,30
1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	64,8	R\$ 44,78	R\$	2.901,74
1.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	8,4	R\$ 210,00	R\$	1.764,00
1.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	44,1	R\$ 19,78	R\$	872,30
1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	65,8	R\$ 20,01	R\$	1.316,66
1.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,49	R\$ 1.478,17	R\$	6.636,98
1.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	64,8	R\$ 5,78	R\$	374,54
1.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	348	R\$ 16,48	R\$	5.735,04
1.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	182	R\$ 13,67	R\$	2.487,94
1.12	EXECUÇÃO DE TRILHO DO PORTÃO, MATERIAL E MÃO DE OBRA.	m	5	R\$ 127,47	R\$	637,35
TOTAL					R\$	29.391,73


47.507.174/0001-09
LÉO PINTOR
 NÚCLEO RURAL - COM. SANTA FÉ
 CASA 5 CEP: 78.500-000 - COLÍDER - MT

Item	Descrição	UND	QTD	V. UNIT.	TOTAL
1	MURO				
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	56	R\$ 26,74	R\$ 1.497,44
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,4	R\$ 143,89	R\$ 4.662,04
1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	64,8	R\$ 6,71	R\$ 434,81
1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	64,8	R\$ 44,54	R\$ 2.886,19
1.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	8,4	R\$ 256,00	R\$ 2.150,40
1.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	44,1	R\$ 19,47	R\$ 858,63
1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	65,8	R\$ 19,89	R\$ 1.308,76
1.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,49	R\$ 1.435,53	R\$ 6.445,53
1.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	64,8	R\$ 5,07	R\$ 328,54
1.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	348	R\$ 16,47	R\$ 5.731,56
1.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	182	R\$ 13,47	R\$ 2.451,54
1.12	EXECUÇÃO DE TRILHO DO PORTÃO, MATERIAL E MÃO DE OBRA.	m	5	R\$ 129,90	R\$ 649,50
	TOTAL				R\$ 29.404,93
ENDEREÇO: RUA ULISSES GUIMARÕES S/N CNPJ: 43.268.833/0001-40 TELEFONE: (66) 9 8457 6833					


 EDIVAN CAETANO DOS SANTOS
 CNPJ: 43.268.833/0001-40
 Rua Ulisses Guimarães, s/n
 CEP: 78.500-000 - Colider / MT