

Cliente: Escola Estadual 13 de maio
Base: Sinapi / Ref: 04/2026 / Estado: Mato Grosso
Base: enq.custos / Ref: 04/2026 / Estado: Mato Grosso / LS: 0.00%
Endereço: R. Alta Floresta - Centro, Sorriso - MT, 78890-970

Valores: Não Desonerado
BDI: 24%

Obra: serviço de instalação de lixeira em alvenaria com dois portoes metálicos de abrir

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
1	SERVICIOS					1		R\$ 7.922,61
1.1	PRÓPRIO		SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020 - MATERIAL INCLUSO	m²	4,00	R\$ 102,00	R\$ 126,48	R\$ 505,92
1.2	PRÓPRIO		SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. - MATERIAL INCLUSO	m²	18,00	R\$ 155,00	R\$ 192,20	R\$ 3.459,60
1.3	PRÓPRIO		SERVIÇO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - MATERIAL INCLUSO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 - MATERIAL INCLUSO	m²	36,00	R\$ 5,00	R\$ 6,20	R\$ 223,20
1.4	PRÓPRIO		SERVIÇO DE CONFEÇÃO LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).	m²	36,00	R\$ 30,00	R\$ 37,20	R\$ 1.339,20
1.5	PRÓPRIO		SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MATERIAL INCLUSO	m²	4,00	R\$ 100,00	R\$ 124,00	R\$ 496,00
1.6	PRÓPRIO		SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - MATERIAL INCLUSO	m²	9,00	R\$ 45,00	R\$ 55,80	R\$ 502,20
1.8	PRÓPRIO		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÍDIA, DN 1,1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) - MATERIAL INCLUSO	M	12,00	R\$ 40,00	R\$ 49,60	R\$ 595,20
1.9	PRÓPRIO		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) - MATERIAL INCLUSO	M	6,00	R\$ 25,00	R\$ 31,00	R\$ 186,00
1.10	PRÓPRIO		ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1,00	R\$ 35,00	R\$ 43,40	R\$ 43,40
1.11	PRÓPRIO		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M - MATERIAL INCLUSO	m²	3,60	R\$ 22,00	R\$ 27,28	R\$ 98,21
1.12	PRÓPRIO		SERVIÇO DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 20,00	R\$ 24,80	R\$ 148,80
1.13	PRÓPRIO		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_10/2025 - MATERIAL INCLUSO	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 99,20	R\$ 99,20

CNPJ: 50.362.820/0001-00

ABC SOLUÇÕES EM SERVIÇOS

ABC SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA Rua Trinta e Sete (Lot S Cruz II), 91-B
Bairro: Santa Cruz
CEP 78.077-035

CUIABÁ - MT

Total sem BDI	R\$ 6.389,20
Total do BDI	R\$ 1.533,41
Total	R\$ 7.922,61

Gabriel C.

ALF**CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS**SERVIÇOS: serviço de
instalação de lixeira em
alvenaria com dois portões
metálicos de abrir

CLIENTE: Escola Estadual 13 de maio

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 - MATERIAL INCLUSO	m ²	4,00	R\$ 120,00	R\$ 480,00
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - MATERIAL INCLUSO	m ²	18,00	R\$ 200,00	R\$ 3.600,00
SERVIÇO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - MATERIAL INCLUSO	m ²	36,00	R\$ 8,00	R\$ 288,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m ²	36,00	R\$ 54,00	R\$ 1.944,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 - MATERIAL INCLUSO	m ²	4,00	R\$ 220,00	R\$ 880,00
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MATERIAL INCLUSO	m ²	13,00	R\$ 19,00	R\$ 247,00
SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - MATERIAL INCLUSO	m ²	9,00	R\$ 100,00	R\$ 900,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÍDIA, DN 1,1/2", E = "3,25" MM, PESO "3,61" KG/M (NBR 5580) - MATERIAL INCLUSO	M	12,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, "2,11" KG/M (NBR 5580) - MATERIAL INCLUSO	M	6,00	R\$ 42,00	R\$ 252,00
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M - MATERIAL INCLUSO	m ²	3,60	R\$ 35,00	R\$ 126,00
SERVIÇO DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 40,00	R\$ 240,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE "50" MM. AF_10/2025 - MATERIAL INCLUSO	UN	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
			TOTAL:	R\$ 9.847,00

CNPJ: 50.294.633/0001-28

ALF CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Cinco, s/n - Quadra 20 Lote 32
Bairro: Pedra 90
CEP 78.099-025

Adilson L.F.

CUIABÁ

MT

NCR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CNPJ: 55.716.158/0001-54

CLIENTE: Escola Estadual 13 de maio

END: R. Alta Floresta - Centro, Sorriso - MT,
78890-970

Nº do item	Descrição	Qty	Preço unitário	Preço total
1.0	SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 - MATERIAL INCLUSO	4,00	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1.1	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - MATERIAL INCLUSO	18,00	R\$ 220,00	R\$ 3.960,00
1.2	SERVIÇO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - MATERIAL INCLUSO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 - MATERIAL INCLUSO	36,00	R\$ 10,00	R\$ 360,00
1.3	SERVIÇO DE CONFEÇÃO LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 - MATERIAL INCLUSO	36,00	R\$ 56,00	R\$ 2.016,00
1.4	SERVIÇO DE CONFEÇÃO LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 - MATERIAL INCLUSO	4,00	R\$ 255,00	R\$ 1.020,00
1.5	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MATERIAL INCLUSO	13,00	R\$ 21,00	R\$ 273,00
1.6	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - MATERIAL INCLUSO	9,00	R\$ 112,00	R\$ 1.008,00
1.7	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/2", E = 3,25" MM, PESO 13,61" KG/M (NBR 5580) - MATERIAL INCLUSO	12,00	R\$ 68,00	R\$ 816,00
1.8	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, 2,11" KG/M (NBR 5580) - MATERIAL INCLUSO	6,00	R\$ 44,00	R\$ 264,00
1.9	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	1,00	R\$ 53,00	R\$ 53,00
1.10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M - MATERIAL INCLUSO	3,80	R\$ 38,00	R\$ 136,80
1.11	SERVIÇO DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	R\$ 45,00	R\$ 270,00
1.12	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE 50" MM. AF_10/2025 - MATERIAL INCLUSO	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
1.13				
				R\$ 10.846,80

Emitir todos os cheques nominais à ordem de NCR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Total devido em <#> dias. Contas em atraso devido a um encargo de serviço de <#>% por mês.

Nicolly M. Moidama

CNPJ: 55.716.158/0001-54

NCR Prestação de Serviços LTDA

Rua Tiradentes, Nº 220

Bairro: Pico do Amor

CEP 78065-075

CUIABÁ

-

MT