

Cliente: CDCE/E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS  
 AV. JAIME VERÍSSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 285 – SETOR LESTE – CENTRO - COLÍDER/MT  
 CNPJ: 01.491.853/0001-36 - Email: escola.13404@edu.mt.gov.br

| <b>CONSTRUTORA EXATA</b><br>Ivan Paulino da Silva - CNPJ 41.744.943/0001-06<br>Rua Caiabís, nº 622, Residencial Morada do Sol, Colíder - MT - CEP 78500-000 - ivanpaulinodasilva@gmail.com |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------|-----------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Un.            | Qtd. | Valor Unit. (R\$) | Total (R\$)     |
| 1                                                                                                                                                                                          | Serviços de manutenção e reparos em telhado e cobertura da unidade escolar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |                   |                 |
| 1.1                                                                                                                                                                                        | Serviço de ampliação e substituição de 18,00 m <sup>2</sup> de rufos metálicos galvanizados na cobertura do auditório, compreendendo a remoção dos rufos existentes, fornecimento e instalação de novos rufos, execução de vedações, fixações e acabamentos necessários para garantir a estanqueidade da cobertura.                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 18   | R\$ 130,00        | 2.340,00        |
| 1.2                                                                                                                                                                                        | Serviço de manutenção da cobertura do auditório, com área de intervenção de 60,00 m <sup>2</sup> (8,00 × 7,50 m), compreendendo inspeção da cobertura, substituição exclusivamente das telhas cerâmicas que apresentarem rachaduras, quebras ou comprometimento, reaproveitando as telhas em boas condições, além da revisão das fixações, vedação, alinhamento e demais acabamentos necessários ao restabelecimento da estanqueidade da cobertura.                                                                                                | Serviço        | 1    | R\$ 550,00        | 550,00          |
| 1.3                                                                                                                                                                                        | Serviço de manutenção da cobertura dos banheiros masculino e feminino do corredor central, com área de intervenção de 45,10 m <sup>2</sup> (5,50 × 8,20 m), compreendendo a substituição somente das telhas cerâmicas que apresentarem rachaduras, quebras ou comprometimento, substituição pontual de elementos estruturais deteriorados, revisão das fixações, vedação e demais serviços necessários para garantir a integridade e a estanqueidade da cobertura.                                                                                 | Serviço        | 1    | R\$ 670,00        | 670,00          |
| 1.4                                                                                                                                                                                        | Serviço de manutenção corretiva da estrutura da cobertura do Laboratório de Química, com área de intervenção de 84,00 m <sup>2</sup> (14,00 × 6,00 m), compreendendo inspeção, alinhamento e nivelamento da estrutura de sustentação, substituição ou reforço pontual de caibros, ripas e terças que apresentarem deterioração, reaperto ou substituição dos elementos de fixação e demais ajustes necessários para restabelecer a estabilidade estrutural da cobertura.                                                                           | Serviço        | 1    | R\$ 1.260,00      | 1.260,00        |
| 1.5                                                                                                                                                                                        | Serviço de recuperação do beiral e do forro da cobertura do Laboratório de Química, com área de intervenção correspondente à cobertura de 84,00 m <sup>2</sup> (14,00 × 6,00 m), compreendendo substituição de peças deterioradas do madeiramento do beiral, recuperação ou substituição parcial do forro danificado, recomposição de testeiros e arremates, correção dos caimentos nas extremidades, execução dos acabamentos e demais adequações necessárias para assegurar o adequado escoamento das águas pluviais e a proteção da edificação. | Serviço        | 1    | R\$ 1.500,00      | 1.500,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      |                   | <b>6.320,00</b> |

**Observações:** Valores considerando fornecimento de materiais e mão de obra conforme descrição dos itens; Prazo e cronograma de execução a definir.

*Ivan Paulino da Silva*

**41.744.943/0001-06**  
**IVAN PAULINO DA SILVA - ME**  
 Rua Caiabís, 622 - Setor Sol  
 Residencial Morada do Sol  
 CEP: 78500-000 - Colíder - MT  
 Construtora Exata

## ORÇAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CLIENTE: CDCE/E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS  
 AV. JAIME VERÍSSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 285 – SETOR LESTE – CENTRO - COLÍDER/MT  
 CNPJ: 01.491.853/0001-36 - Email: escola.13404@edu.mt.gov.br

| <b>ARPHIA CONSTRUTORA LTDA</b><br><b>CNPJ 53.634.985/0001-73 • Rua das Rosas, nº 732, Sala 02 – Setor Comercial – Sinop/MT • (66) 99214-6230 •</b><br><b>arphiaconstrutora@gmail.com</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------|-----------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Un.     | Qtd. | Valor Unit. (R\$) | Total (R\$)     |
| 1                                                                                                                                                                                        | Serviços de manutenção e reparos em telhado e cobertura da unidade escolar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |                   |                 |
| 1.1                                                                                                                                                                                      | Serviço de ampliação e substituição de 18,00 m² de rufos metálicos galvanizados na cobertura do auditório, compreendendo a remoção dos rufos existentes, fornecimento e instalação de novos rufos, execução de vedações, fixações e acabamentos necessários para garantir a estanqueidade da cobertura.                                                                                                                                                                                                                                | m²      | 18   | 136,50            | 2.457,00        |
| 1.2                                                                                                                                                                                      | Serviço de manutenção da cobertura do auditório, com área de intervenção de 60,00 m² (8,00 × 7,50 m), compreendendo inspeção da cobertura, substituição exclusivamente das telhas cerâmicas que apresentarem rachaduras, quebras ou comprometimento, reaproveitando as telhas em boas condições, além da revisão das fixações, vedação, alinhamento e demais acabamentos necessários ao restabelecimento da estanqueidade da cobertura.                                                                                                | Serviço | 1    | 577,50            | 577,50          |
| 1.3                                                                                                                                                                                      | Serviço de manutenção da cobertura dos banheiros masculino e feminino do corredor central, com área de intervenção de 45,10 m² (5,50 × 8,20 m), compreendendo a substituição somente das telhas cerâmicas que apresentarem rachaduras, quebras ou comprometimento, substituição pontual de elementos estruturais deteriorados, revisão das fixações, vedação e demais serviços necessários para garantir a integridade e a estanqueidade da cobertura.                                                                                 | Serviço | 1    | 703,50            | 703,50          |
| 1.4                                                                                                                                                                                      | Serviço de manutenção corretiva da estrutura da cobertura do Laboratório de Química, com área de intervenção de 84,00 m² (14,00 × 6,00 m), compreendendo inspeção, alinhamento e nivelamento da estrutura de sustentação, substituição ou reforço pontual de caibros, ripas e terças que apresentarem deterioração, reaperto ou substituição dos elementos de fixação e demais ajustes necessários para restabelecer a estabilidade estrutural da cobertura.                                                                           | Serviço | 1    | 1.323,00          | 1.323,00        |
| 1.5.                                                                                                                                                                                     | Serviço de recuperação do beiral e do forro da cobertura do Laboratório de Química, com área de intervenção correspondente à cobertura de 84,00 m² (14,00 × 6,00 m), compreendendo substituição de peças deterioradas do madeiramento do beiral, recuperação ou substituição parcial do forro danificado, recomposição de testeiros e arremates, correção dos caimentos nas extremidades, execução dos acabamentos e demais adequações necessárias para assegurar o adequado escoamento das águas pluviais e a proteção da edificação. | Serviço | 1    | 1.575,00          | 1.575,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |                   | <b>6.636,00</b> |

**Observações:** Valores considerando fornecimento de materiais e mão de obra conforme descrição dos itens; Prazo e cronograma de execução a definir.

**ARPHIA**  
**CONSTRUTORA**  
 LTDA:53634985000  
 173

Assinado digitalmente por ARPHIA CONSTRUTORA  
 LTDA:53634985000173  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MT, U=Sinop, OU=Secretaria  
 de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=I7B e-CNPJ A1,  
 OU=19819852000170, OU=vizaoconferencia, CN=  
 ARPHIA CONSTRUTORA LTDA:53634985000173  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização  
 Data: 2026.07.03 15:08:17-0400  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3



## ORÇAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CLIENTE: CDCE/E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS  
AV. JAIME VERÍSSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 285 – SETOR LESTE – CENTRO - COLÍDER/MT  
CNPJ: 01.491.853/0001-36 - Email: escola.13404@edu.mt.gov.br

| ADENIR LUIZ GOMES<br>CNPJ: 17.769.000/0001-53   Rua Xingu, nº 1910 – Colíder/MT – CEP 78.500-000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------|-------------|
| ITEM                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Un.     | Qtd. | Valor Unit. (R\$) | Total (R\$) |
| 1                                                                                                | Serviços de manutenção e reparos em telhado e cobertura da unidade escolar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |                   |             |
| 1.1                                                                                              | Serviço de ampliação e substituição de 18,00 m² de rufos metálicos galvanizados na cobertura do auditório, compreendendo a remoção dos rufos existentes, fornecimento e instalação de novos rufos, execução de vedações, fixações e acabamentos necessários para garantir a estanqueidade da cobertura.                                                                                                                                                                                                                                | m²      | 18   | 147,42            | 2.653,56    |
| 1.2                                                                                              | Serviço de manutenção da cobertura do auditório, com área de intervenção de 60,00 m² (8,00 × 7,50 m), compreendendo inspeção da cobertura, substituição exclusivamente das telhas cerâmicas que apresentarem rachaduras, quebras ou comprometimento, reaproveitando as telhas em boas condições, além da revisão das fixações, vedação, alinhamento e demais acabamentos necessários ao restabelecimento da estanqueidade da cobertura.                                                                                                | Serviço | 1    | 623,70            | 623,70      |
| 1.3                                                                                              | Serviço de manutenção da cobertura dos banheiros masculino e feminino do corredor central, com área de intervenção de 45,10 m² (5,50 × 8,20 m), compreendendo a substituição somente das telhas cerâmicas que apresentarem rachaduras, quebras ou comprometimento, substituição pontual de elementos estruturais deteriorados, revisão das fixações, vedação e demais serviços necessários para garantir a integridade e a estanqueidade da cobertura.                                                                                 | Serviço | 1    | 759,78            | 759,78      |
| 1.4                                                                                              | Serviço de manutenção corretiva da estrutura da cobertura do Laboratório de Química, com área de intervenção de 84,00 m² (14,00 × 6,00 m), compreendendo inspeção, alinhamento e nivelamento da estrutura de sustentação, substituição ou reforço pontual de caibros, ripas e terças que apresentarem deterioração, reaperto ou substituição dos elementos de fixação e demais ajustes necessários para restabelecer a estabilidade estrutural da cobertura.                                                                           | Serviço | 1    | 1.428,84          | 1.428,84    |
| 1.5.                                                                                             | Serviço de recuperação do beiral e do forro da cobertura do Laboratório de Química, com área de intervenção correspondente à cobertura de 84,00 m² (14,00 × 6,00 m), compreendendo substituição de peças deterioradas do madeiramento do beiral, recuperação ou substituição parcial do forro danificado, recomposição de testeiros e arremates, correção dos caimentos nas extremidades, execução dos acabamentos e demais adequações necessárias para assegurar o adequado escoamento das águas pluviais e a proteção da edificação. | Serviço | 1    | 1.701,00          | 1.701,00    |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |                   |             |
| TOTAL                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |                   | 7.166,88    |

**Observações:** Valores considerando fornecimento de materiais e mão de obra conforme descrição dos itens; Prazo e cronograma de execução a definir.

**17.769.000/0001-53**  
**Adenir Luiz Gomes 84863048149**  
**Rua Xingu, 1910 Setor Leste - Jardim Vânia**  
**CEP: 78.500-000 - Colíder / MT**